

탄탄보드(XPS 건식보드)

현장 관리 매뉴얼

공정 단축의 혁신과 기술적 리스크 대응 전략

기술 지원팀 | 현장 소장 및 관리자 교육 세션

공법 패러다임의 변화

구분	기존 (시멘트보드+메쉬미장)	신공법 (탄탄보드 올인원)
공사 기간	최소 3~4일 (양생 대기 필수)	당일 시공 및 타일 작업 가능
공사 난이도	숙련 미장공 필요, 현장 오염 심함	단순 부착 방식, 건식 작업으로 청결
단열/방수	별도 공정 필요 (하자 지점 발생)	일체형 보드로 결로/누수 근본 차단

■ 핵심 리스크 ① : 외벽 열변형



XPS 심재의 온도 한계성

XPS 보드는 75°C를 기점으로 물리적 연화(수축/변형)가 시작됩니다.
여름철 검정색 외장 마감 시 표면 온도는 90°C에 도달할 수 있습니다.

45°C

밝은색 마감

75°C

XPS 변형 시작점

90°C

검정색 마감 (위험)

■ 핵심 리스크 ② : 고정 하중(Point Load)

- ❗ **직접 고정 금지:** 세면대, 상부장 등 중량물을 보드에만 고정할 경우 폼 함몰로 인한 탈락 사고 발생.
- ✓ **스터드 직접 고정:** 반드시 배면 골조(스터드)에 직접 피스를 체결해야 함.
- ✓ **사전 보강판:** 설계 단계에서 지정된 위치에 합판 등 보강재 선택 필수.

[보강 시공 상세도 이미지 삽입]

■ 핵심 리스크 ③ : 조인트(Joint) 관리

"보드는 방수지만, 연결부 처리는 실력입니다."

해외 하자 사례의 90%는 보드 간 이음매 처리 부실에서 발생했습니다.

전용 방수 밴드(Sealing Tape) 및 실란트 사용 필수

건물 거동(진동)에 대비한 탄성 이음매 확보

코너 부위 이중 보강 작업 확인

■ 관리자 현장 점검 리스트

- ☑ 부자재 궁합: XPS를 녹이는 솔벤트 성분 접착제 사용 여부 (금지)
- ☑ 접착 방식: 일반 몰탈이 아닌 고성능 '탄성 접착제' 사용 확인
- ☑ 마감 색상: 외단열 시 어두운 톤 마감재 사용 제한 권고
- ☑ 중량물 위치: 주방/욕실 집기 설치 부위 보강 확인