

목 적 : 우천으로 자재 젖음으로인한 건축주 불안감 해소 및 품질관리

공 중 : 1. 목골조공사

보양시기 및 방법

목골조 공사 진행 중 우천 예보가 있을 시 천막을 사용하여 100% 보양한다.

1. 목골조 공사 중 2층 벽체 시공 중 우천 예보 있는 경우

- 일기예보를 확인하여 비계를 먼저 설치하여 천막으로 보양 할 수 있도록 함.
- 비계 설치 못 한경우 크레인을 사용하여 보양 할 수 있도록함.

(공사부예보고 후 진행)

2. 목골조 공사 완료 후 창호 시공이 늦어지는 경우

투습방수지 개구부 오픈하지 말고 개구부 막힌 상태로 유지.

3. 지붕완료 후 벽체 합판 미시공 경우

- 천막으로 벽체 전체 보양 할 수 있도록 함.

4. 1층 방부목+바텀플레이트+스터드하단부(높이:300MM)까지 진한 색상의 오일스테인 칠

5. 2층 바닥 방수шит 시공할 수 있도록 함.



목골조 공사 중 천막보양



합판 미시공 시 천막보양



1층 벽체 하부 오일스테인 칠



2층 바닥 합판 방수шит 시공